



Ecole Maternelle et Primaire
252, rue de Béjoud
01210 ORNEX

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Edition générale
(avec textes réglementaires)

Date de mise à jour : 02/02/2010
Référence : B15D0C/10/036/EC
VIGIBAT v 2.3 Copyright SOCOTEC

Date d'édition : 02/02/2010

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	TABLE DES MATIERES	Ecole Maternelle et Primaire
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

TABLE DES MATIERES

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX	3
OBJECTIFS ET REFERENTIEL REGLEMENTAIRE	4
EXTRAITS DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES	6
IDENTIFICATION DES ACTEURS	9
DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE	10
2. ETAT DESCRIPTIF DES COMPOSANTS VIS A VIS DE L'AMIANTE	11
ORGANISATION DOCUMENTAIRE	12
LISTE DES PLANS DE REPERAGE DE L'AMIANTE	13
SYNTHESE DES COMPOSANTS IDENTIFIES CONTENANT DE L'AMIANTE	14
SYNTHESE DES COMPOSANTS IDENTIFIES SANS AMIANTE	14
SYNTHESE DES COMPOSANTS NON ANALYSES SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE	15
RAPPORTS DE REPERAGE DE L'AMIANTE ETATS DE CONSERVATION	16
3. PROTOCOLES DE SUIVI DE L'AMIANTE	18
ENREGISTREMENTS DU SUIVI DE L'ETAT DE CONSERVATION ET DES TRAVAUX	19
PREVISIONS D'ACTIONS A METTRE EN OEUVRE	19
COMMUNICATION DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	21
4. INSTRUCTIONS	22
INFORMATION DES OCCUPANTS	23
INFORMATION DES ENTREPRISES	23
CONSIGNES GENERALES DE SECURITE	24
ANNEXES	

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	RENSEIGNEMENTS GENERAUX	Ecole Maternelle et Primaire
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

OBJECTIFS ET REFERENTIEL REGLEMENTAIRE	n° GE 01
---	-----------------

<p align="center">Objectifs du Dossier Technique Amiante</p> <p>Le Dossier Technique Amiante, demandé par l'article R 1334-25 du Code de la Santé Publique, a pour objet de permettre au propriétaire d'un immeuble de remplir ses obligations vis-à-vis de la protection de la population contre les risques sanitaires dus à l'amiante.</p> <p>La démarche de suivi des risques sanitaires dus à l'Amiante est décrite dans le présent document en quatre parties:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les Renseignements généraux présentant l'immeuble bâti et les intervenants, ▪ Les moyens documentaires décrivant l'Etat des composants vis à vis de l'amiante, ▪ Les Protocoles de suivi rassemblant les enregistrements et prévisions en matière de surveillance, travaux et communication, ▪ Les Instructions permettant l'application pratique des principes précédents. ▪ Une annexe incluant les documents graphiques.

<p align="center">Textes réglementaires</p> <p>Le Dossier Technique Amiante s'inscrit dans le cadre réglementaire défini par les textes suivants :</p> <p><i>Protection de la population</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Code de la santé publique Lutte contre la présence d'amiante (art. R 1334-14 à R 1334-28), ▪ Arrêtés d'application du 7/02/96 modifiés par arrêté du 15/01/98 (évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits, mesures d'empoussièrement), ▪ Arrêté du 22 août 2002 <p><i>Protection de l'environnement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Circulaires relatives aux déchets de produits contenant de l'amiante <p>Par ailleurs d'autres textes s'imposent aux chefs d'établissement ; ils sont rappelés ici, pour information :</p> <p><i>Protection des travailleurs vis à vis des risques dus à l'amiante</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Décret n° 96-98 modifié : risques sanitaires dus à l'amiante, et arrêtés d'application <p><i>Textes relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs (code du travail)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. R 230.1 Dossier d'évaluation des risques professionnels ▪ Art. R 238-37 Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage
--

<p align="center">Etat du Dossier Technique Amiante</p> <p>La présente édition du Dossier Technique Amiante rassemble les informations relatives à l'amiante connues par le propriétaire à la date de la dernière mise à jour du DTA. Ces informations proviennent en particulier des sources suivantes :</p> <p>Rapport des organismes de repérage de l'amiante Informations fournies aux entreprises préalablement aux travaux Renseignements consécutifs aux travaux effectués par les entreprises Renseignements fournis par les occupants des immeubles Etc...</p> <p>Le Dossier Technique Amiante est destiné à être complété dès qu'une information sur la présence de matériau susceptible de contenir de l'amiante est portée à la connaissance du propriétaire.</p> <p>Préalablement à la réalisation de travaux un complément d'information au présent dossier est nécessaire en fonction de la nature des travaux ; d'autres composants susceptibles de contenir de l'amiante, non recherchés à</p>

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	RENSEIGNEMENTS GENERAUX	Ecole Maternelle et Primaire
la date d'édition du présent DTA, pouvant être présents dans l'immeuble.		

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	RENSEIGNEMENTS GENERAUX	Ecole Maternelle et Primaire
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

EXTRAITS DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES	n° GE 02 Page 1/2
--	------------------------------

Textes réglementaires	Code de la santé publique Lutte contre la présence d'amiante Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
Sous section 2 - Immeubles construits avant le 1^{er} juillet 1997	
<u>Art. R 1334-23.</u>	
Les articles de la présente sous section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1 ^{er} juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.	
<u>Art. R 1334-25.</u>	
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique "Amiante" défini à l'article R 1334-26 avant les dates limites suivantes	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du même code, à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation; ▪ le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation, 	
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique "Amiante".	
<u>Art. R 1334-26.</u>	
Le dossier technique "Amiante" comporte :	
1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;	
2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;	
3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;	
4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;	
5° Une fiche récapitulative.	
Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article R 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R 1334-18.	
En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.	
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.	

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	RENSEIGNEMENTS GENERAUX	Ecole Maternelle et Primaire
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

EXTRAITS DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES	n° GE 02 Page 2/2
--	------------------------------

Art. R 1334-28.

Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article R 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article

L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.

Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article R 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.

ANNEXE 13-9

Programme de repérage de l'amiante (modifiée selon décret du 3 mai 2002)

COMPOSANT de la construction	PARTIE DU COMPOSANT à vérifier ou à sonder
1. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et poteaux	Flocages Enduits projetés Revêtements durs des murs (plaques menuiserie, amiante-ciment) Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)
Cloisons, gaines et coffres verticaux	Flocages Enduit projeté Panneaux de cloisons
2. Planchers, plafonds et faux plafonds	
Plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes	Flocages Enduits projetés Panneaux collés ou vissés
Faux plafonds	Panneaux
Planchers	Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides,...)	Conduits, calorifuges Enveloppes de calorifuges
Clapets/volets coupe-feu	Clapets, volets, rebouchage
Portes coupe-feu	Joints (tresses, bandes)
Vide-ordures	Conduit

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	RENSEIGNEMENTS GENERAUX	Ecole Maternelle et Primaire
---------------------------	----------------------------	------------------------------

4. Ascenseur, monte-charge		
Trémies	Flocages	

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	RENSEIGNEMENTS GENERAUX	Ecole Maternelle et Primaire
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------

IDENTIFICATION DES ACTEURS	n° GE 03
-----------------------------------	----------

Prestataires bâtiment		
Rôle Statut ou fonction vis à vis de l'amiante	Organisme société ou service	Identité des intervenants
Propriétaire	MAIRIE D'ORNEX Services Techniques 46, rue de Béjoud 01210 ORNEX	

Prestataires amiante		
Organisme ou société	Adresse	Téléphone et Télécopie
Diagnostic, repérage, surveillance		
APAVE	1499, avenue Houille Blanche 73000 CHAMBERY CEDEX	
SOCOTEC AGENCE GPI ALPES	Gestion de Patrimoine Immobilier 47 Place Caffé 73000 CHAMBERY	Tél : 04 79 69 47 09 Fax : 04 79 62 52 15
Laboratoires d'analyses		
EUROFINS LEM	20, rue du Kochersberg BP50047 67701 SAVERNE CEDEX	

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	RENSEIGNEMENTS GENERAUX	Ecole Maternelle et Primaire
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE	n° GE 04
----------------------------------	-----------------

Identification de l'immeuble	
Nom	Ecole Maternelle et Primaire
Adresse postale	252, rue de Béjoud
Commune	01210 ORNEX
Regroupement	Propriétaires divers
Usage, affectation	ENSEIGNEMENT : PRIMAIRE / SECONDAIRE
Codification	

Description succincte de l'immeuble
<p>Bâtiments construits en plusieurs phases (Ecole maternelle 1983 à 1985 ; Ecole primaire 1986 ; Bâtiment restauration & extension Ecole primaire en 2002).</p> <p>Ecole maternelle en RDC ; Ecole primaire en R+1 ; local technique électrique & transformateur EDF en RDC.</p>

Consultation de l'intégralité du DTA	
Modalités de consultation	Sur rendez-vous
Détenteur du dossier	

Historique des mises à jour	
néant	

2. ETAT DESCRIPTIF DES COMPOSANTS VIS A VIS DE L'AMIANTE

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	ETAT DESCRIPTIF	Ecole Maternelle et Primaire
----------------------------------	------------------------	-------------------------------------

ORGANISATION DOCUMENTAIRE	Fiche n° ET 01
----------------------------------	-----------------------

Principes généraux
<p>Les documents décrivant la présence ou non de composants contenant de l'amiante et leur état de conservation sont les suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La liste des plans de repérage de l'amiante (voir fiche ET 02) ▪ Les synthèses de la présence ou de l'absence d'amiante (voir fiche ET 03, ET 04 et ET 05) ▪ La liste des rapports de repérage de l'amiante (voir fiche ET 10), ▪ L'enregistrement des actions de surveillance de l'état de conservation ainsi que des travaux engagés, (voir fiche PR01) <p>Les documents graphiques sur les quels sont reportés les zones d'influence des composants figurent dans la partie du Dossier Technique Amiante intitulée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Annexe <p>Les documents de communication des informations relatives à l'amiante sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La Fiche récapitulative du DTA demandée par l'article R 1334-28 du code de la santé publique ▪ L'extrait de Dossier Technique destiné aux entreprises <p>Ces deux documents sont édités indépendamment du présent dossier technique amiante.</p>

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	ETAT DESCRIPTIF	Ecole Maternelle et Primaire
----------------------------------	------------------------	-------------------------------------


LISTE DES PLANS DE REPERAGE DE L'AMIANTE	Fiche n° ET 02
---	-----------------------

Représentation sur plans des différentes localisations	
A partir des rapports de repérage énumérés dans la fiche ET 10 les plans de repérage renseignés sont les suivants :	
Localisation	Titre du document graphique associé
Rez de chaussée	Schéma Ecole Primaire / Maternelle


Report sur plans de la présence d'amiante dans les composants
<p>La représentation des composants contenant de l'amiante sur les documents graphiques est matérialisée par une étiquette liée à une surface repérée par une couleur :</p> <p>Certains autres composants sont également représentés selon le choix du propriétaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rouge pour les composants contenant de l'amiante. - Vert pour les composants à risque ne contenant pas d'amiante. - Jaune pour les composants en attente d'identification ; il s'agit des composants repérés visuellement pour lesquels l'analyse d'identification en laboratoire n'a pas encore été réalisée. <p>Dans l'étiquette est indiquée le type de composant concerné.</p> <p><i>On entend par « composant à risque » un composant susceptible d'avoir contenu de l'amiante lors de sa fabrication.</i></p>

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	ETAT DESCRIPTIF	Ecole Maternelle et Primaire
----------------------------------	------------------------	-------------------------------------

SYNTHESE DES COMPOSANTS IDENTIFIES CONTENANT DE L'AMIANTE	Fiche n° ET 03
--	-----------------------


 Composants contenant de l'amiante			
Identité du composant	Précision sur localisation	Etat conservation dégradation	Actions à prévoir
Niveau Rez de chaussée			
Dalle de sol plastique <i>Prélèvement 1 - Dalle gris +colle noire/ragréage</i>	Salle de réunion (Ecole Primaire) + Débaras	Bon état de conservation	Maintenir en bon état.
Niveau Locaux techniques			
Conduit de fluide (air) <i>2 Conduits en fibres-ciment</i>	Local électrique	Bon état de conservation	Protéger l'accès aux conduits par un dispositif de protection (ex. grille).

SYNTHESE DES COMPOSANTS IDENTIFIES SANS AMIANTE	Fiche n° ET 04
--	-----------------------


 Composants à risque ne contenant pas d'amiante	
Identité du composant	Précision sur localisation
Niveau Rez de chaussée	
Faux plafond <i>Dalles FP gris/peint blanc indémontables (réf. Rapport APAVE 9856460 du 15/02/99)</i>	RDC maternelle/primaire (dégagements/classes/locaux rangement+TGBT+ménage)
Faux plafond <i>Prélèvement 2 - Dalle FP blanc moucheté</i>	Salle Couchettes (Ecole Maternelle)
Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) <i>BA13/ou fibres bois/papier verre</i>	Ecoles primaire/maternelle
Niveau Niveau +1	
Faux plafond <i>dito RDC - Dalles FP gris/peint blanc indémontables (réf. Rapport APAVE 9856460 du 15/02/99)</i>	Classes + dégagement

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	ETAT DESCRIPTIF	Ecole Maternelle et Primaire
---------------------------	-----------------	------------------------------

SYNTHESE DES COMPOSANTS IDENTIFIES SANS AMIANTE	Fiche n° ET 04
---	----------------

 Composants à risque ne contenant pas d'amiante	
Identité du composant	Précision sur localisation
Niveau Combles	
Conduit de fluide (air) <i>Métal</i>	Combles
Niveau Vide-sanitaires	
Conduit de fluide (eau) <i>PVC</i>	Vide sanitaires (niveau du local Rangement - Ecole maternelle)

SYNTHESE DES COMPOSANTS NON ANALYSES SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE	Fiche n° ET 05
---	----------------

 Composants repérés nécessitant une analyse en laboratoire pour détecter la présence d'amiante	
Identité du composant	Précision sur localisation
Niveau Ensemble des locaux concernés	
Aucun composant	

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	ETAT DESCRIPTIF	Ecole Maternelle et Primaire
----------------------------------	------------------------	-------------------------------------

RAPPORTS DE REPERAGE DE L'AMIANTE ETATS DE CONSERVATION	Fiche n° ET 10
--	-----------------------

Rapports effectués par organismes qualifiés				
Les missions initiales de repérage de l'amiante dans l'immeuble et d'évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante ont donné lieu aux rapport suivants :				
Numéro de référence	Date du rapport	Organisme intervenant	Objet du repérage	Commentaire
9856460	15/02/1999	APAVE	Repérage amiante flocage et calorifugeage+faux-plafond	


DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE		ETAT DESCRIPTIF		Ecole Maternelle et Primaire
B15D0C/10/03 6	02/02/2010	SOCOTEC AGENCE GPI ALPES	Repérage amiante composants pour D.T.A.	<p><i>Le transformateur EDF n'a pu être visité (absence d'un professionnel pour accès aux locaux). Le vide sanitaire n'a pu être visité en totalité (accès non sécurisé). Gaine technique (sanitaires Ecole primaire) : non visitable. Combles perdus (école primaire) non visitables.</i></p> <p>Locaux occupés par le personnel, les élèves et présence de mobiliers pendant la visite.</p> <p>Conclusion :</p> <p>Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport,</p> <p>Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse :</p> <p>-Dalles de sol plastiques gris (salle de réunion + débarras - RDC école Primaire). Bon état.</p> <p>et sur décision de l'opérateur de repérage :</p> <p>-conduits de fluide (air) en fibres-ciment situés dans le local électrique (RDC extrémité Ecole maternelle).</p> <p>Il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ; après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante :</p> <p>-Dalles de faux plafond blanc moucheté (salle Couchettes - RDC école maternelle).</p>


Situation générale vis à vis des flocages calorifugeages et faux plafonds
Absence de flocage dans le présent bâtiment.
Absence de calorifugeage dans le présent bâtiment.
Absence de faux plafond contenant de l'amiante dans le présent bâtiment.


3. PROTOCOLES DE SUIVI DE L'AMIANTE

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	PROTOCOLES DE SUIVI DE L'AMIANTE	Ecole Maternelle et Primaire
---------------------------	-------------------------------------	------------------------------


ENREGISTREMENTS DU SUIVI DE L'ETAT DE CONSERVATION ET DES TRAVAUX	Fiche n° PR 01
--	----------------

 ACTIONS DE SURVEILLANCE MENEES sur l'état de conservation (Flocages, calorifugeages, faux plafonds)				
Date	Composant concerné	Etat avant intervention	Référence du rapport VP vérification périodique visuelle ME Mesure d'empoussièrement	Organisme
Niveau Ensemble des locaux concernés				
	Néant			

 MESURES CONSERVATOIRES MISES EN OEUVRE préalables à des travaux (confinement, retrait) sur flocages, calorifugeages et faux plafonds			
Date des futurs travaux	Composant concerné	Etat de conservation	Nature des mesures
Niveau Ensemble des locaux concernés			
	Néant		Sans objet

 TRAVAUX EFFECTUES sur composants contenant de l'amiante				
Date	Composant concerné	Etat avant intervention	Nature des Travaux	Entreprise
Niveau Ensemble des locaux concernés				
	Néant		Sans objet	

PREVISIONS D'ACTIONS A METTRE EN OEUVRE	Fiche n° PR 02
---	----------------

 Actions à prévoir				
Composant concerné	Etat Conservation dégradation	Mesures à prendre	A faire pour le	R ⁽¹⁾
Niveau Ensemble des locaux concernés				
		Pas de prévision d'action		

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	PROTOCOLES DE SUIV DE L'AMIANTE	Ecole Maternelle et Primaire
----------------------------------	--	-------------------------------------

Commentaires
(1) Les lignes dans lesquelles la colonne "R" est cochée sont relatives à une exigence réglementaire

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	PROTOCOLES DE SUIVI DE L'AMIANTE	Ecole Maternelle et Primaire
----------------------------------	---	-------------------------------------

COMMUNICATION DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	Fiche n° PR 03
---	-----------------------

Actions à prévoir vis à vis des OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE			
Contenu	Echéance	Document utilisé	Instruction
Communiquer la fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante	A l'entrée dans les lieux A chaque modification du DTA	Fiche récapitulative éditée par VIGIBAT	IN 01

Actions à prévoir vis à vis des ENTREPRISES D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE			
Contenu	Echéance	Document utilisé	Instruction
Communiquer le Dossier Technique amiante	Lors de la commande de travaux	Extrait du DTA édité par VIGIBAT	IN 02
Enregistrer la communication du Dossier Technique amiante à l'entreprise	Lors de la commande de travaux	Liste de communication	IN 02

Actions à prévoir vis à vis des ENTREPRISES DE TRAVAUX			
Contenu	Echéance	Document utilisé	Instruction
Communiquer le Dossier Technique amiante	Lors de la consultation préalable à l'offre	Extrait du DTA édité par VIGIBAT	IN 02
Enregistrer la communication du Dossier Technique amiante	Lors de la consultation préalable à l'offre	Liste de communication	IN 02

4. INSTRUCTIONS

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	INSTRUCTIONS	Ecole Maternelle et Primaire
---------------------------	--------------	------------------------------

INFORMATION DES OCCUPANTS	Fiche n° IN 01
---------------------------	----------------

Instruction pour l'information des occupants
<p>La communication des informations relatives à l'amiante vers les occupants de l'immeuble s'effectue de la manière suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A l'entrée dans les locaux, le propriétaire remet au nouvel occupant un exemplaire de la fiche récapitulative du dossier technique amiante. Cette remise est adressée par simple courrier. ▪ A chaque modification du dossier technique amiante, un nouvel exemplaire de la fiche récapitulative est adressé à l'occupant. <p>Par ailleurs les consignes de Sécurité relatives à la présence d'amiante figurent dans la fiche IN 10.</p>

Commentaires
La communication est à effectuer dans le mois de l'arrivée dans les locaux ou de la modification du DTA.

INFORMATION DES ENTREPRISES	Fiche n° IN 02
-----------------------------	----------------

Instruction pour l'information des entreprises
<p>Préalablement à la réalisation de travaux dans l'immeuble, les informations contenues dans le présent Dossier Technique Amiante sont à communiquer aux entreprises intervenantes.</p> <p>Cette opération se réalise de la manière suivante.</p> <p>- pour les entreprises d'entretien et de maintenance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edition de l'extrait de DTA (Dossier Technique Amiante) à jour • Communication de l'extrait de DTA aux entreprises lors de l'envoi de la commande de travaux • Enregistrement de la date de communication <p>- pour les entreprises effectuant des travaux de transformation ou réhabilitation engagés par le propriétaire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edition de l'extrait de DTA à jour • Communication de l'extrait de DTA lors de la consultation préalable à l'offre : cet envoi est effectué <ul style="list-style-type: none"> * vers le coordonnateur SPS des travaux s'il existe, * à défaut vers l'entreprise concernée. • Enregistrement de la date de communication

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	INSTRUCTIONS	Ecole Maternelle et Primaire
---------------------------	--------------	------------------------------

(entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

« Elimination des déchets connexes »

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protections, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.

Ecole Primaire / Maternelle - ORNEX 01

Schéma




Schéma Ecole Primaire / Maternelle



SOCOTEC

AGENCE GPI ALPES
Gestion de Patrimoine Immobilier
47 Place Caffé
73000 CHAMBÉRY
Tel : 04 79 69 47 09
Fax : 04 79 62 52 15
cconstruction.chambery@socotec.fr

RAPPORT DE REPERAGE DE L'AMIANTE

EN VUE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE



Bien immobilier concerné	Ecole Maternelle et Primaire 252, rue de Béjoud 01210 ORNEX	N° de l'affaire : BAY4691/001 N° de canevas : CHAMBE_621 Réf. site :
Propriétaire	MAIRIE D'ORNEX Services Techniques 46, rue de Béjoud 01210 ORNEX	Référence du rapport B15D0C/10/036 Saisam 1.32
Demandeur	MAIRIE D'ORNEX Mme Husselstein Services Techniques 46, rue de Béjoud 01210 ORNEX	Date de la visite : 22/01/2010

CONCLUSION :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport,

Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse :

-dalles de sol plastiques gris (salle de réunion + débarras - RDC école Primaire). Bon état.

et sur décision de l'opérateur de repérage :

-conduits de fluide (air) en fibres-ciment situés dans le local électrique (RDC extrémité Ecole maternelle).

Il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ; après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante :

-dalles de faux plafond blanc moucheté (salle Couchettes - RDC école maternelle).

Certains locaux n'ont pu être visités. Ils sont énumérés en §2.3

Le présent rapport comprend 5 pages et en annexe 6 photo(s) de composant, 01 fiche(s) de cotation, 1 plan(s), 2 PV d'analyse de laboratoire.

Fait à Chambéry, le 02/02/2010	Auteur du rapport : CHOUREAU Eric Référence de la certification de compétence : CDP-IMMO1162 Délivrée par SGS Police d'assurance n°37503519275087 chez AXA	Signature
--	---	---------------

Sommaire

1. OBJET DE LA MISSION.....	2
1.1. Description de l'immeuble.....	2
1.2. Décomposition de l'immeuble.....	2
2. DEROULEMENT DE LA MISSION.....	3
2.1 Documents examinés pour la visite.....	3
2.3 Particularités de la visite.....	3
2.4 Autres informations sur le déroulement de la mission.....	3
3. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	4
3.1 Composants contenant de l'amiante.....	4
3.2 Composants susceptibles de contenir de l'amiante, mais repérés sans amiante....	4
3.3 Composants non analysés susceptibles de contenir de l'amiante.....	5
4. RELEVÉ DE L'ÉTAT DE CONSERVATION ET CONDUITE A TENIR.....	5
4.1 Flocages, calorifugeages et faux plafonds.....	5
4.2 Autres Composants.....	5
5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR D'AUTRES COMPOSANTS DU BATIMENT.....	5
5.1 Autres composants réputés contenir de l'amiante portés à la connaissance de l'opérateur	5

ANNEXE

1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans un immeuble bâti et, le cas échéant, leur localisation et le constat de leur état de dégradation. Le présent rapport est destiné à constituer le dossier technique amiante de l'immeuble.

L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel les articles R 1334-25 et R 1334-26 du Code de la Santé Publique et les textes qui leur sont liés (en particulier arrêté du 22 août 2002). Elle est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les composants définis dans l'annexe 13-9 au code de la santé publique, accessibles sans travaux destructifs.

Dans le cadre de travaux ou de démolition, le présent rapport devra être complété par une recherche de présence d'amiante adaptée au projet.

1.1. Description de l'immeuble

Bâtiments construits en plusieurs phases (Ecole maternelle 1983 à 1985 ; Ecole primaire 1986 ; Bâtiment restauration & extension Ecole primaire en 2002).

Ecole maternelle en RDC ; Ecole primaire en R+1 ; local technique électrique & transformateur EDF en RDC.

1.2. Décomposition de l'immeuble

Rez de chaussée

Niveau +1

Combles

Locaux techniques

Vide-sanitaires

2. DEROULEMENT DE LA MISSION

L'intervention a comporté les prestations suivantes :

- ☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante listés au chapitre 2.2. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous traitant de SOCOTEC.
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☐ Préconisation de mesures d'ordre général pour les produits et matériaux dégradés.
- ☒ Rédaction du présent rapport.

2.1 Documents examinés pour la visite

Plans descriptifs des locaux :

Schéma RDC (imprimé en annexe)

PV d'analyse de laboratoire antérieurs au présent repérage

Néant

Rapports de repérage antérieurs au présent repérage (non joints au rapport)

Organisme : APAVE n° : 9856460 Date : 15/02/1999 Objet : Rep. flocage+calorifugeage+faux-plafond

Composant		Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Parois verticales intérieures et enduits	Murs et poteaux	Flocages, Enduits projetés Revêtements durs des murs (plaques menuiserie, amiante-ciment) Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)
	Cloisons, gaines, coffres verticaux	Flocages, Enduit projeté, Panneaux de cloisons
2. Planchers, plafonds et faux plafonds	Plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes	Flocages, Enduits projetés, Panneaux collés ou vissés
	Faux plafonds	Panneaux
	Planchers	Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements	Conduits de fluides (air, eau, autres)	Conduits, calorifuges, Enveloppes de calorifuges
	Clapets/volets coupe-feu	Clapets, volets, rebouchage
	Portes coupe-feu	Joints (tresses, bandes)
	Vide-ordures	Conduit
4. Ascenseur, MCh	Trémies	Flocages

2.3 Particularités de la visite

Accompagnateur : Mme Husselstein

Le transformateur EDF n'a pu être visité (absence d'un professionnel pour accès aux locaux).

Le vide sanitaire n'a pu être visité en totalité (accès non sécurisé).

Gaine technique (sanitaires Ecole primaire) : non visitable.

Combles perdus (école primaire) non visitables.

2.4 Autres informations sur le déroulement de la mission

Locaux occupés par le personnel, les élèves et présence de mobiliers pendant la visite.

3. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :


Les composants contenant de l'amiante (§ 3.1),


Les composants susceptibles de contenir de l'amiante mais repérés sans amiante (§3.2)

Les composants non analysés pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire n'a pas encore été effectuée (§ 3.3).

Les analyses des échantillons prélevés par SOCOTEC ont été effectuées par le(s) laboratoire(s) suivant(s) :

1 : EUROFINS LEM 20, rue du Kochersberg BP50047 67701 SAVERNE Cedex

<div>  3.1 Composants contenant de l'amiante </div>			
Identité du composant	Précision sur localisation	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire	Etat de conservation
Rez de chaussée			
Dalle de sol plastique Prélèvement 1 - Dalle gris +colle noire/ragréage	Salle de réunion (Ecole Primaire) + Débarras	10S002507-001 / META / EUROFINS LEM	Bon état
Locaux techniques			
Conduit de fluide (air) 2 Conduits en fibres-ciment	Local électrique	Visuel	Bon état

<div> 3.2 Composants susceptibles de contenir de l'amiante, mais repérés sans amiante</div>		
Identité du composant	Précision sur localisation	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Rez de chaussée		
Faux plafond Dalles FP gris/peint blanc indémontables	RDC maternelle/primaire (dégagements/classes/loc aux rangement+TGBT+ménag e)	Visuel (réf. Rapport APAVE 9856460 du 15/02/99)
Faux plafond Prélèvement 2 - Dalle FP blanc moucheté	Salle Couchettes (Ecole Maternelle)	10S002507-002 / MOLP / EUROFINS LEM
Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) BA13/ou fibres bois/papier verre	Ecoles primaire/maternelle	Visuel
Niveau +1		
Faux plafond dito RDC - Dalles FP gris/peint blanc indémontables	Classes + dégagement	Visuel (réf. Rapport APAVE 9856460 du 15/02/99)
Combles		
Conduit de fluide (air) Métal	Combles	Visuel
Vide-sanitaires		
Conduit de fluide (eau) PVC	Vide sanitaires (niveau du local Rangement - Ecole maternelle)	Visuel



3.3 Composants non analysés susceptibles de contenir de l'amiante

Identité du composant	Précision sur localisation	Commentaires
Ensemble des locaux concernés par la mission (voir §1.2 et §2.3)		
Néant		

4. RELEVÉ DE L'ÉTAT DE CONSERVATION ET CONDUITE À TENIR

Pour les composants contenant de l'amiante, les tableaux suivants décrivent les dispositions à mettre en œuvre par le propriétaire.



4.1 Flocages, calorifugeages et faux plafonds

Identité du composant	Etat de conservation (voir fiche de cotation en annexe)	Conduite à tenir	Échéance réglementaire
Ensemble des locaux concernés par la mission (voir §1.2 et §2.3)			
Néant			



4.2 Autres Composants

Identité du composant	Etat de conservation	Complément sur la dégradation	Mesures d'ordre général préconisées
Rez de chaussée			
Dalle de sol plastique Prélèvement 1 - Dalle gris +colle noire/ragréage	Bon état		Néant
Locaux techniques			
Conduit de fluide (air) 2 Conduits en fibres-ciment	Bon état		Néant

5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR D'AUTRES COMPOSANTS DU BATIMENT

Si, au cours de la mission, l'opérateur a eu connaissance de la présence de composants réputés contenir de l'amiante, autres que ceux définis dans l'annexe 13.9 au Code de la Santé Publique, il convient de se reporter au tableau ci-dessous.

Cette connaissance provient soit de la seule inspection visuelle, soit d'une information communiquée par le propriétaire ou le laboratoire d'analyse.

5.1 Autres composants réputés contenir de l'amiante portés à la connaissance de l'opérateur

Identité du composant	Précision sur localisation	Commentaires
Ensemble des locaux concernés par la mission (voir §1.2 et §2.3)		
Néant		


ANNEXE

Rez de chaussée

Titre du plan : Schéma RDC

Ecole Primaire / Maternelle - ORNEX 01

Schéma



Rez de chaussée	Composant : Dalle de sol plastique Prélèvement 1 - Dalle gris +colle noire/ragréage Salle de réunion (Ecole Primaire) + Débarras
-----------------	--



SOCOTEC
Mr CHOUREAU
Agence de Chambéry
47 Place Calfe
73000 CHAMBERY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 10S002607-001

Version du : 29/01/2010 12:14


Date de réception : 28/01/2010


Page 1 sur 1

Référence dossier : B15D0C/10/048/EC
BAY4691
ECOLE MATERNELLE PRIMAIRE
ORNEX - 01

Référence échantillon : P1 - Dalle sol plastique gris et colle noire, ragréage - salle de réunion RDC

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Colle noire et ragréage	
Description microscopique en MOLP	Matériau synthétique Matériau granuleux	
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme	
Nombre de préparations	2	
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante de type Chrysotile	HSG 248(MDRS 77)
Phase : 2		
Description visuelle	Plaque dure	
Description microscopique en MET		
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane	
Nombre de préparations	1	
* Résultat de l'analyse par MET	Pas de fibre d'amiante	Adaptation de la NF X 43-050


Véronique Motsch
Chef de Service site de Saverno

Dossier : BAY4691/001	Rapport n° B15D0C/10/036/EC	Repérage de l'amiante pour dossier technique	
Immeuble : Ecole Maternelle et Primaire - 252, rue de Béjoud - 01210 ORNEX			

Rez de chaussée	Composant : Faux plafond Prélèvement 2 - Dalle FP blanc moucheté Salle Couchettes (Ecole Maternelle)
-----------------	--



SOCOTEC
Mr CHOUREAU
Agence de Chambéry
47 Place Caffé
73000 CHAMBERY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 10S002507-002

Version du : 29/01/2010 12:14

Page 1 sur 1

Date de réception : 28/01/2010

Référence dossier : B15D0C/10/048/EC


BAY4691

ECOLE MATERNELLE PRIMAIRE

ORNEX - 01

Référence échantillon : P2 - Dalle FP blanc type 3 couchettes RDC

Paramètres	Résultats	Normes
Phase : 1		
Description visuelle	Plaque semi dure	
Description microscopique en MOLP	matériaux granuleux, fibres de papier, fibres de verre	
Traitement de l'échantillon	-	
Nombre de préparations	2	
Résultat de l'analyse par MOLP	Pas de fibre d'amiante	HSG 248(VDHS 77)


Véronique Moisch
Chef de Service site de Saverno

Eurofins LEM - Site de Saverno

Eurofins LEM - Site de Saverno
23 rue du Kupperberg - 01150/41 - 67701 Saverno Cedex
Tél: 03 88 911 911 - Fax: 03 88 916 531 - e-mail: lemnos@eurofins.com - site web: www.eurofins.com
SAS au capital de 1 530 320 € - A/N: 7439 - RCS SAV-RL: 485 017 897 - Siret: 489 017 897 00013


ACCREDITATION
N° 11751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


Localisation : Rez de chaussée –



a

Composant : Dalle de sol plastique
Prélèvement 1 – Dalle de sol gris + colle noire/ragréage
Salle de réunion (Ecole Primaire) + Débarras



N

Composant : Faux plafond
Dalles FP gris/peint blanc indémontables (réf. Rapport
APAVE 9856460 du 15/02/99)
RDC maternelle/primaire (dégagements/classes/locaux
rangement+TGBT+ménage)



N

Composant : Faux plafond
Prélèvement 2 - Dalle FP blanc moucheté
Salle Couchettes (Ecole Maternelle)


Localisation : Combles –



N

Composant : Conduit de fluide (air)
Métal - Combles

Localisation : Locaux techniques -



a

Composant : Conduit de fluide (air)
2 Conduits en fibres-ciment - Local électrique

Localisation : Vide-sanitaires –



N

Composant : Conduit de fluide (eau)
PVC
Vide sanitaires (niveau du local Rangement - Ecole
maternelle)



CERTIFICAT N° CDP-IMM01162

Version 3

Nous attestons que :

Monsieur CHOUREAU Eric

Intervenant au nom de la société :
17 PLACE DES FLAMANTS
72230 MULSANNE

répond aux exigences de compétences
du Référentiel de Certification de Personnes
« Diagnostiqueurs Immobiliers » pour les diagnostics suivants,

DiagnosticValidité du certificat

Diagnostic de la performance énergétique

Du 16/06/2008 Au 15/06/2013

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Du 02/04/2008 Au 01/04/2013

Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis

Du 17/04/2008 Au 16/04/2013

Constat de risque d'exposition au plomb

Du 02/04/2008 Au 01/04/2013

Edité 17/06/2008



Le Directeur Certification





191, avenue Aristide Briand - 94237 CACHAN Cedex
Téléphone : 01 41 24 85 60 Télécopieur : 01 41 24 89 96 www.fr.sgs.com
SAS au capital de 50 000 € R.C. S. Créteil 493 293 103 - APE 743 D

SGS ICS
191, avenue Aristide Briand - 94237 CACHAN Cedex
Téléphone : 01 41 24 85 60 Télécopieur : 01 41 24 89 96 www.fr.sgs.com
SAS au capital de 50 000 € R.C. S. Créteil 493 293 103 - APE 743 D

AXA ENTREPRISES
Construction IUF
Production Grands Comptes
MAM



ATTESTATION D'ASSURANCE

VALABLE DU 1^{er} JANVIER 2010 AU 31 DECEMBRE 2010

* * * * *


AXA FRANCE IARD SA – 26 rue Drouot 75009 PARIS, atteste que la SOCIETE SOCOTEC les Quadrants - 3, avenue du Centre - GUYANCOURT - 78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX est titulaire à effet du 1er Janvier 2001, du contrat numéro 37503519275087 garantissant sa responsabilité civile professionnelle encourue du fait des missions qui lui sont confiées.


Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

- les missions relatives à l'établissement de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante, prévu à l'article L.1 334 – 13 du Code de la Santé Publique ainsi que toutes autres missions de vérification technique.
- Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.
- les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.
- les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
- les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.
- Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-8 du code de la santé publique.

LA PRÉSENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER AXA FRANCE IARD SA EN DEHORS DES CLAUSES ET CONDITIONS DE LA POLICE PRÉCITÉE À LAQUELLE ELLE SE RÉFÈRE.

Fait à Paris, le 2 janvier 2010



FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE		
Ecole Maternelle et Primaire 252, rue de Béjoud 01210 ORNEX	Propriétaire MAIRIE D'ORNEX Services Techniques 46, rue de Béjoud 01210 ORNEX	
Consultation de l'intégralité du Dossier Technique Amiante		
Modalités de consultation	Sur rendez-vous	
Détenteur du dossier		

Préambule :

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

1. Objet et constitution de la fiche récapitulative

La présente Fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante (établie selon l'arrêté du 22 août 2002) est destinée à l'information des occupants de l'immeuble sur la présence d'amiante dans les composants et les consignes de sécurité qui en résultent.

Elle est bâtie à partir des données du Dossier technique amiante de l'immeuble, qui a été constitué sur la base des éléments décrits dans le présent chapitre.

Motif de l'établissement de la fiche récapitulative	Obligation réglementaire
Locaux ou niveaux concernés	Tous niveaux
Destinataire	MAIRIE D'ORNEX Services Techniques 46, rue de Béjoud 01210 ORNEX


1.1 Repérages

Rapports établis par des organismes qualifiés				
Les missions initiales de repérage de l'amiante dans l'immeuble et d'évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante ont donné lieu aux rapport suivants :				
Numéro de référence	Date du rapport	Organisme intervenant	Objet du repérage	Commentaire
9856460	15/02/1999	APAVE	Repérage amiante flocage et calorifugeage+faux-plafond	

B15D0C/10/036	02/02/2010	SOCOTEC AGENCE GPI ALPES	Repérage amiante composants pour D.T.A.	<p><i>Le transformateur EDF n'a pu être visité (absence d'un professionnel pour accès aux locaux). Le vide sanitaire n'a pu être visité en totalité (accès non sécurisé). Gaine technique (sanitaires Ecole primaire) : non visitable. Combles perdus (école primaire) non visitables.</i></p> <p>Locaux occupés par le personnel, les élèves et présence de mobiliers pendant la visite.</p> <p>Conclusion : Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse : -Dalles de sol plastiques gris (salle de réunion + débarras - RDC école Primaire). Bon état et sur décision de l'opérateur de repérage : -conduits de fluide (air) en fibres-ciment situés dans le local électrique (RDC extrémité Ecole maternelle). Il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ; après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante : -Dalles de faux plafond blanc moucheté (salle Couchettes - RDC école maternelle).</p>
---------------	------------	--------------------------------	--	--


Historique des mises à jour	
néant	

1.2 Travaux

 TRAVAUX EFFECTUES sur composants contenant de l'amiante				
Date	Composant concerné	Etat avant intervention	Nature des Travaux	Entreprise
Niveau Ensemble des locaux concernés				
	Néant		Sans objet	

2. Composants repérés contenant de l'amiante

A la suite des interventions définies au chapitre 1 la liste des composants repérés contenant de l'amiante est la suivante.

 Composants contenant de l'amiante			
Identité du composant	Précision sur localisation	Etat conservation dégradation	Actions à prévoir
Niveau Rez de chaussée			
Dalle de sol plastique Prélèvement 1 - Dalle gris +colle noire/ragréage	Salle de réunion (Ecole Primaire) + Débarras	Bon état de conservation	Maintenir en bon état.
Niveau Locaux techniques			
Conduit de fluide (air) 2 Conduits en fibres-ciment	Local électrique	Bon état de conservation	Protéger l'accès aux conduits par un dispositif de protection (ex. grille).

D'autres composants contenant de l'amiante actuellement non accessibles et non recherchés dans les repérages précédents sont susceptibles d'être présents dans l'immeuble ; il sera nécessaire de les rechercher avant tous travaux dans le bâtiment.

3. Recommandations générales**- vers les particuliers**

Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels.

En cas d'intervention il y a lieu d'appliquer les consignes générales de sécurité jointes.

Dernière Mise à jour du dossier technique amiante 02/02/2010	Edition de la fiche le 02/02/2010	Auteur de la fiche EC
---	--------------------------------------	--------------------------

Consignes générales de sécurité

A Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.

L'émission de poussières peut être limitée :

- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation.

Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

B Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante

B – 1 Stockage des déchets sur le site

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

B – 2 Elimination des déchets


Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861*01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

B – 3 Elimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.

EXTRAIT DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE		
Ecole Maternelle et Primaire 252, rue de Béjoud 01210 ORNEX	Propriétaire MAIRIE D'ORNEX Services Techniques 46, rue de Béjoud 01210 ORNEX	
Consultation de l'intégralité du DTA		
Modalités de consultation	Sur rendez-vous	
Détenteur du dossier		

Préambule :

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

1. Objet et constitution du présent document

Le présent document est destiné à l'information sur la présence d'amiante des entreprises intervenant dans l'immeuble, afin qu'elles en tirent les conséquences dans le cadre de leurs travaux.

Il est bâti à partir des données du Dossier technique amiante. L'envoi du présent document ne dispense pas les entreprises de prendre connaissance de l'intégralité du Dossier technique amiante selon nécessité.

Motif de l'établissement du document	Obligation réglementaire
Locaux ou niveaux concernés	Tous niveaux
Destinataire	MAIRIE D'ORNEX Services Techniques 46, rue de Béjoud 01210 ORNEX

1.1 Repérages


Rapports établis par des organismes qualifiés				
Les missions initiales de repérage de l'amiante dans l'immeuble et d'évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante ont donné lieu aux rapports suivants :				
Numéro de référence	Date du rapport	Organisme intervenant	Objet du repérage	Commentaire
9856460	15/02/1999	APAVE	Repérage amiante flocage et calorifugeage+faux-plafond	

B15D0C/10/036	02/02/2010	SOCOTEC AGENCE GPI ALPES	Repérage amiante composants pour D.T.A.	<p><i>Le transformateur EDF n'a pu être visité (absence d'un professionnel pour accès aux locaux). Le vide sanitaire n'a pu être visité en totalité (accès non sécurisé). Gaine technique (sanitaires Ecole primaire) : non visitable. Combles perdus (école primaire) non visitables.</i></p> <p>Locaux occupés par le personnel, les élèves et présence de mobiliers pendant la visite.</p> <p>Conclusion :</p> <p>Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dalles de sol plastiques gris (salle de réunion + débarras - RDC école Primaire). Bon état. et sur décision de l'opérateur de repérage : -conduits de fluide (air) en fibres-ciment situés dans le local électrique (RDC extrémité Ecole maternelle). <p>Il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ; après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dalles de faux plafond blanc moucheté (salle Couchettes - RDC école maternelle).
---------------	------------	--------------------------------	--	---


Historique des mises à jour

néant


1.2 Actions de surveillance

 ACTIONS DE SURVEILLANCE MENEES sur l'état de conservation (Flocages, calorifugeages, faux plafonds)				
Date	Composant concerné	Etat avant intervention	Référence du rapport VP vérification périodique visuelle ME Mesure d'empoussièrement	Organisme
Niveau Ensemble des locaux concernés				
	Néant			

1.3 Travaux de traitement


 TRAVAUX EFFECTUES sur composants contenant de l'amiante				
Date	Composant concerné	Etat avant intervention	Nature des Travaux	Entreprise
Niveau Ensemble des locaux concernés				
	Néant		Sans objet	

2. Composants contenant de l'amiante repérés dans les locaux concernés


 Composants contenant de l'amiante			
Identité du composant	Précision sur localisation	Etat conservation dégradation	Actions à prévoir
Niveau Rez de chaussée			
Dalle de sol plastique Prélèvement 1 - Dalle gris +colle noire/ragréage	Salle de réunion (Ecole Primaire) + Débarras	Bon état de conservation	Maintenir en bon état.
Niveau Locaux techniques			
Conduit de fluide (air) 2 Conduits en fibres-ciment	Local électrique	Bon état de conservation	Protéger l'accès aux conduits par un dispositif de protection (ex. grille).

D'autres composants contenant de l'amiante actuellement non accessibles et non recherchés dans les repérages précédents sont susceptibles d'être présents dans l'immeuble ; il sera nécessaire de les rechercher avant tous travaux dans le bâtiment.

3. Composants sans amiante repérés dans les locaux concernés

 Composants à risque ne contenant pas d'amiante	
Identité du composant	Précision sur localisation
Niveau Rez de chaussée	
Faux plafond <i>Dalles FP gris/peint blanc indémontables (réf. Rapport APAVE 9856460 du 15/02/99)</i>	RDC maternelle/primaire (dégagements/classes/locaux rangement+TGBT+ménage)
Faux plafond <i>Prélèvement 2 - Dalle FP blanc moucheté</i>	Salle Couchettes (Ecole Maternelle)
Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) <i>BA13/ou fibres bois/papier verre</i>	Ecoles primaire/maternelle
Niveau Niveau +1	
Faux plafond <i>dito RDC - Dalles FP gris/peint blanc indémontables (réf. Rapport APAVE 9856460 du 15/02/99)</i>	Classes + dégagement
Niveau Combles	
Conduit de fluide (air) <i>Métal</i>	Combles
Niveau Vide-sanitaires	
Conduit de fluide (eau) <i>PVC</i>	Vide sanitaires (niveau du local Rangement - Ecole maternelle)

4. Composants repérés non encore analysés en laboratoire

 Composants repérés nécessitant une analyse en laboratoire pour détecter la présence d'amiante	
Identité du composant	Précision sur localisation
Niveau Ensemble des locaux concernés	
Aucun composant	

Immeuble : Ecole Maternelle et Primaire 252, rue de Béjoud - 01210 ORNEX	Extrait du Dossier technique amiante
--	---

5. Liste des plans de repérage de l'amiante

Représentation sur plans des différentes localisations	
A partir des rapports de repérage énumérés le chapitre 1.1 les plans de repérage renseignés sont les suivants :	
Localisation	Titre du document graphique associé
Rez de chaussée	Schéma Ecole Primaire / Maternelle

6. Informations destinées aux professionnels

Les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées concernant les professionnels sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent être fournis par les Directions Régionales du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des Caisses Régionales d'Assurance Maladie (CRAM) et l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP).

Dossier Technique Amiante mis à jour le : 02/02/2010
Extrait du DTA édité le : 02/02/2010
Auteur de l'extrait : EC

Réponse de l'entreprise	<i>L'entreprise intervenante est tenue de retourner le présent extrait daté, signé, et revêtu de son cachet. De plus en cas de découverte de matériaux et produits contenant de l'amiante non cités dans le présent extrait, l'entreprise est tenue de le signaler au propriétaire de l'immeuble.</i>	
Entreprise MAIRIE D'ORNEX Services Techniques 46, rue de Béjoud 01210 ORNEX	Personne signataire	Signature de l'entreprise et date

