

Les travaux pour le bus à haut niveau de service ont démarré sur la commune

Depuis le mardi 11 juin, les travaux, liés à la réalisation de la ligne de bus à haut niveau de services (BHNS), se sont installés sur la commune d'Ornex. Ils devraient durer 16 mois. Pour les automobilistes, il faudra donc prendre son mal en patience.

ORNEX

Après Gex, Cessy puis Ferney c'est au tour de la commune d'Ornex. Depuis le mardi 11 juin, les travaux ont investi l'entrée nord (RD 1005) de la commune afin d'aménager la ligne du futur BHNS.

Un double sens de circulation devrait être maintenu

Ils comprendront un recalibrage général de la RD 1005 de l'entrée nord de Maconnex jusqu'à la sortie sud de Villard, permettant de créer des voies de bus à l'approche des feux, l'insertion de la véloroute, la modernisation de l'éclairage public, la mise en accessibilité des cheminements piétons et des quais de stations. Ces travaux s'achèveront par l'aménagement de l'arrêt d'Ornex-bourg. Pour réduire la gêne à la cir-

culatation automobile, ces travaux maintiendront les deux sens de circulation. En cas d'impossibilité, des alternats seront mis en place.

Le libre accès aux commerces environnants, ainsi que les cheminements habituels des piétons seront également maintenus.

Des travaux pour une durée de 16 mois

Outre les travaux de déplacement des réseaux qui pourront parallèlement intervenir, les travaux de voirie comprendront : la libération des emprises et le décapage de la terre végétale, la pose de bordures, le terrassement des voies réservées au bus, la réalisation des couches d'assises des chaussées nouvelles. L'ensemble des travaux concernant Ornex devrait durer 16 mois environ, sous réserve de conditions météorologiques favorables.



Les travaux comprendront un recalibrage général de la RD 1005 de l'entrée nord de Maconnex.

Suivi des travaux

– Gex : Consultation en cours du trottoir sud d'ici fin juin. Poursuite des travaux sur chaussée et sur le trottoir nord jusqu'à fin septembre 2019.

– Ferney-Voltaire : Consultation en cours pour l'aménagement de Ferney nord. Démarrage prévisionnel : septembre 2019 - Durée : environ 11 mois. Travaux préparatoires (déplacement des réseaux d'eaux usées et d'adduction d'eau potable) en cours.