

COMMUNE D'ORNEX

**CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL**

TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION

AK21
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
MAI 2022

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

LOT 8 CHAUFFAGE

MAITRE D'OUVRAGE

Monsieur le Maire
MAIRIE D'ORNEX
45 Rue de Bejoud
01210 ORNEX
04 50 40 59 40

BUREAU DE CONTROLE

ALPES CONTROLE
3bis Impasse des Prairies
ANNECY LE VIEUX
74940 ANNECY
04 50 64 06 75

MAITRE D'ŒUVRE

Architecte SARL ARCHITECTURE 123
Pierre VACHETTA
123, rue du Commerces
01170 Gex
06 85 90 93 54
Architecture.vachetta@wanadoo.fr

N° ARTICLE	DESIGNATION	UNITE	QUANT	PRIX UNIT	PRIX TOTAL HT
	CHAUFFAGE EXTENSION ATELIER				
4,1	TUYAUTERIE D'ALIMENTATION GAZ DEPUIS L'ENTREE GAZ AU NIVEAU DU BUREAU VANNE DE COUPURE PROTECTION MECANIQUE DES TUYAUX EN DESSOUS DE 1,80M PEINTURE ET SIGNALÉTIQUE	ENS	1		
5,1,1	FOURNITURE ET POSE AEROTHERME GAZ NATUREL MARQUE SOLARONICS TYPE MH16 EC02 OU SIMILAIRE PUISSANCE 10,5 / 14,1 kW DEBIT D'AIR 1400 M3/H NIVEAU SONORE 42 Dba DIMENSIONS 810 x 780 x 355 MM KIT D'ALIMENTATION GAZ MONTAGE ENTRE 2,50M ET 3,50M COMPRIS SUPPORT MURAL ET TOUTES SUJETION DE MISE EN ŒUVRE COMPRIS RACCORDEMENT ELECTRIQUE DEPUIS ALIMENTATION EN ATTENTE DE L'ELECTRICIEN	ENS	1		
5,1,2	THERMOSTAT DE PILOTAGE AVEC HORLOGE MARQUE SOLARONIC TYPE TM2EVO 1 OU SIMILAIRE	ENS	1		
5,1,3	VENTOUSE VERTICALE SORTIE EN TOITURE HAUTEUR 5,50 M ENVIRON DOUILLE EN TOITURE A LA CHARGE DU LOT COUVERTURE	ENS	1		
5,1,4	ATTESTATION DE CONFORMITE GAZ	ENS		PM	
5,2	MISE EN ROUTE ET ESSAI DE L'INSTALLATION	ENS	1		