



MAIRIE DE ORNEX
45 rue de BEJOURD

01210 ORNEX

Le 24/07/2023

Laura Boonstoppel

D E V I S N° 00023053

Validité de l'offre : 31/12/23

Chantier : ORNEX (01)

	Quantité	Unité	PU HT	Montant € HT
Travaux de marquages à réaliser sur un sol en enrobé propre de env. 30x11 m2 (il n'est pas prévu de nettoyage - nous consulter). Fourniture et application d'une peinture routière NF. Soufflage et balayage des zones à peindre. Délimitation et signalisation des zones d'intervention. Nettoyage fin de chantier. Evacuation des déchets en déchetterie spécialisée.				

Traçage d'un circuit d'apprentissage de sécurité routière sur env. 330m2 : bandes blanches de délimitation et voie centrale en pointillés, 1 rond point, 5 passages piétons, 4 Stop, 4 feux tricolores, + env. 13 pictos en couleur au sol (panneaux signalisation). Coloration en vert des zones non circulées.

MONTANT TOTAL FORFAITAIRE €HT	1,00	FOR	4 400,00	4 400,00
-------------------------------	------	-----	----------	----------

Options:

- Nettoyage à la haute pression de la surface - nous prévoir un point d'eau à -50m du chantier.	1,00	FOR	1 580,00	1 580,00
---	------	-----	----------	----------

- Rebouchage des trous et fissures au mortier de résine.	1,00	FOR	880,00	880,00
--	------	-----	--------	--------

Règlement :

Total H.T.	6 860,00
T.V.A. 20,00 %	<u>1 372,00</u>
Total T.T.C. en euros	8 232,00

BON POUR ACCORD le :

(Cachet et signature)

Maxime REYNAERT